

Dariusz Kałużny, Starosta Powiatu Tureckiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka

Realizacja objęła II etap przebudowy drogi powiatowej łączącej gminę Kawęczyn i Malanów.

Inwestycja położona jest w miejscowości Dziewiątka. Realizacja ta jest jednym z elementów poprawy lokalnej infrastruktury oraz usprawnienia płynności przejazdowej. Przedmiotowa droga przebiega przez północną część gminy Kawęczyn.

Opis przedsięwzięcia

Realizacja znajduje się na terenie częściowo zabudowanym, po obu stronach drogi znajdują się wjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kruszywa łamanego. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz. Długość przebudowanego odcinka wynosi 2830 m, a szacowana wartość inwestycji wyniosła blisko 4 miliony złotych i finansowana była z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Drogę posiadającą nawierzchnię asfaltową o szerokości 5 m z licznymi spękaniami poszerzono do 5,5 m, natomiast przy skrzyżowaniu (rondzie) z drogą krajową nr 83 szerokość jezdni dostosowana została do jezdni odchodzącej od ronda i wynosić będzie 6,25 m.

Zastosowana technologia

Do budowy nawierzchni użyto warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podczas prac wykonano wymianę istniejących przepustów, zaś na zjazdach publicznych wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. Odwodnienie jezdni zrealizowane zostało poprzez odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego do istniejących rowów zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej.

Zakres prac

Planowana inwestycja objęła:

- wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcja dla drogi powiatowej),



- wykonanie wymiany oraz poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m,
- odcinkowe frezowanie drogi,
- wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm,
- wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm,
- wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów,
- wykonanie oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów przydrożnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- wymiana istniejących przepustów.

Korzyści z inwestycji

Samorząd Powiatu Tureckiego szczególną uwagę przykłada do bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, dlatego też jednostka Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, która zarządza ponad 300 km dróg i ulic w powiecie sukcesywnie inwestuje w poprawę jakości dróg. Przebudowa drogi powiatowej to znaczny wzrost bezpieczeństwa oraz dostępności do atrakcyjnych terenów kluczowych dla rozwoju powiatu. Inwestycja ta ma na celu realne skrócenie czas dojazdu do stolicy powiatu, Turku, w którym zlokalizowane są instytucje użyteczności publicznej, takie jak: szpital powiatowy, jednostki administracji, placówki bankowe, usługowe oraz zakłady pracy. ❑

Przygotowała redakcja przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Turku, **fot.** ZDP w Turku

Komentarz

Dariusz Kałużny, Starosta Powiatu Tureckiego

Dzięki dobrej współpracy Samorządu Powiatu Tureckiego z Posłem na Sejm RP, a obecnie Wiceministrem w Rządzie Mateusza Morawieckiego, Ryszardem Bartosikiem, od początku VI Kadencji Rady Powiatu Tureckiego udało się pozyskać środki na realizacje przedsięwzięć drogowych na skalę niespotykaną dotąd w historii powiatu. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w miejscowości Dziewiątka na odcinku prawie 3 km w 100 proc. realizowana dzięki środkom rządowym jest tego najlepszym przykładem. Tylko w tym roku nasza jednostka organizacyjna, czyli Zarząd Dróg Powiatowych w Turku przeprowadzi inwestycje za blisko 9 milionów zł – głównie dzięki wsparciu rządowemu oraz współpracy z gminami z naszego terenu.

W przygotowaniu mamy kolejne 2 duże inwestycje drogowe, na które pozyskaliśmy 8,5 miliona dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra–Kolonia Piekary oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grabków–Kowale Pańskie.